

CENOVÁ ROZVAHA

Projekt : Rekonstrukcia 3-5 NP - AB Thamová 18, Praha - Karlín

Revize :

Datum :

Por. č.	Popis konstrukce	M.j.	Množství	cena/M.J.	celkem bez DPH
3.NP					
1.0	Demolice				
1.1	Demontáž SDK příček	m2	301,81		0 Kč
1.2	Demontáž skleněných příček - dvojsklo	m2	136,63		0 Kč
1.3	Demontáž skleněných příček - bezrámových	m2	20,12		0 Kč
1.4	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu	m2	70,00		0 Kč
1.5	Demontáž stávající kobercové krytiny	m2	649,20		0 Kč
1.6	Demontáž a zpětná montáž stávající ZP pro navazující konstrukce (prosklené příčky, SDK příčky) vč.dořezů - (20% plochy)	m2	138,60		0 Kč
1.7	Demontáž a zpětná montáž stávající ZP pro úpravy technologií - (30% plochy)	m2	207,90		0 Kč
1.8	Demontáž stávajících dveří	kus	14,00		0 Kč
1.9	Demontáž plného SDK podhledu	m2	43,80		0 Kč
1.10	Demontáž kazet podhledu pro úpravy technologií (80% plochy)	m2	519,36		0 Kč
1.11	Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu pro navazující konstrukce včetně úpravy rastru (prosklené příčky, SDK příčky) - (20% plochy)	m2	129,84		0 Kč
1.12	Demontáž stávající kuchyňky vč spotřebičů	kpl	1,00		0 Kč
1.13	Demontáž zařizovacích předmětů (sprcha, umyvadlo atd.)	kus	5,00		0 Kč
1.14	Demontáž obkladu a dlažby (stávající sprcha)	m2	46,50		0 Kč
1.15	Demontáž stávajících žaluzií	m2	214,92		0 Kč
1.16	Jádrové vrty do ŽB stěny tl 150mm	kus	4,00		0 Kč
1.17	Odvoz odpadu a suti, kontejnery	kus	13,00		0 Kč
1.18	Vyfrézování otvorů pro nové podlahové krabice	kus	27,00		0 Kč
1.19	Vyfrézování otvorů pro původní podlahové krabice	kus	17,00		0 Kč
1.20	Vyfrézování revizních otvorů pro montáž kabelových rozvodů pod ZP	kus	30,00		0 Kč
1.21	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	kus	19,00		0 Kč
1.22	Odstranění stávající povrchové úpravy stěn toalet - odsekání obkladů	m2	115,00		0 Kč
1.23	Odstranění stávající povrchové úpravy podlah toalet - odsekání dlažby	m2	28,00		0 Kč

Demolice						0 Kč
2.0	Svislé konstrukce SDK					
2.1	SDK příčka s izolací tl 100 mm W112 jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm - Dodávka + montáž	m2	437,62			0 Kč
2.2	SDK příčka s izolací tl 175 mm W116 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKBi tl 12,5 mm (stěna u kuchyňské linky pro vedení instalace) - Dodávka + montáž	m2	8,56			0 Kč
2.3	SDK předstěna s izolací tl 200 mm W625 deska 1x GKB tl 12,5 mm (stěna pro umístění rozvaděče) - Dodávka + montáž	m2	8,53			0 Kč
2.4	Výztuha UA pro dveře - Dodávka + montáž	kus	12,00			0 Kč
2.5	Výdřevy pomocí OSB desky tl. 15 mm - příplatek k ceně stěny - Dodávka + montáž	m2	20,00			0 Kč
2.6	Rohové profily ALU LPU 2500 - Dodávka + montáž	bm	43,20			0 Kč
2.7	Vytvoření špalety - Dodávka + Montáž	bm	91,80			0 Kč
2.8	Napojení na kulatý/hranatý sloup - Dodávka + Montáž	bm	21,60			0 Kč
2.9	Revizní dvířka /klapky - Dodávka + Montáž	kus	5,00			0 Kč
2.10	Napojení na fasádní sloupek	bm	29,70			0 Kč
2.11	Otvory do SDK - Dodávka + Montáž	kus	150,00			0 Kč
Svislé konstrukce SDK						0 Kč
3.0	Podhledy					
3.1	Plný SDK podhled D112, 1x12,5 GKB - Dodávka + montáž	m2	57,5			0 Kč
3.2	SDK čílko výšky 100mm u plného SDK podhledu - opláštění 100mm nad podhled - Dodávka + montáž	mb	30,0			0 Kč
3.3	Revizní dvířka do plného podhledu 600x600mm - Dodávka + montáž	kus	5,0			0 Kč
3.4	Montáž desek podhledu do stávající konstrukce - bez dodávky kazet - po úpravě technologií	m2	519,36			0 Kč
3.5	Lokální oprava SDK lemu u fasády (výmalby, vyspravení, opravy hran)	kpl	1,00			0 Kč
3.6	Dodávka nových kazet podhledu - 600x1200mm	m2	180,00			0 Kč
3.7	Otvory do podhledu	ks	100,0			0 Kč
Podhledy						0 Kč
4.0	Podlahové konstrukce					
4.1	Nová zdvojená podlaha do serveru (antistatická) včetně nových nožiček - Dodávka + Montáž	m2	8,48			0 Kč
4.2	Nový zátěžový koberec, čtverce 500x500mm vč. PVC soklové lišty v. 50mm s vloženým materiálem - Dodávka + montáž	m2	641,66			0 Kč
4.3	Přechodové AL lišty tl. 30mm - Dodávka + Montáž	bm	9,20			0 Kč

4.4	Nová vinylová krytina - Dodávka + montáž	m2	33,71		0 Kč
4.5	Soklová lišta k vinylové podlaze - Dodávka + Montáž	mb	38,51		0 Kč
4.6	Úprava stávající zdvojené podlahy - demontáž a zpětná montáž pro technologie, výměna nožiček, dořezy, vyrovnání atd.	kpl	0,00		0 Kč
4.7	Zadělení otvorů po stávajících podlahových krabicích a revizních otvorech	kus	74,00		0 Kč
4.8	Nová povrchová úprava podlah toalet - dlažba, standard RAKO - Dodávka + montáž	m2	30,84		0 Kč
Podlahové konstrukce					0 Kč
5.0	Povrchové úpravy				
5.1	Příplatek za povrchovou úpravu SDK příčky Q3 - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.2	Grafické polepy na skleněné příčky - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.3	Grafické polepy na SDK příčky - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.4	Nátěr SDK a stávajících konstrukcí barva bílá - standard HET , vodou ředitelná včetně penetrace - Dodávka + montáž	m2	1 120,00		0 Kč
5.5	Nátěr stěny barva bílá - standard HET , vodou ředitelná včetně penetrace - Dodávka + montáž	m2	180,00		0 Kč
5.6	Nová štuková omítka na stěny	m2	180,00		0 Kč
5.7	Vnitřní žaluzie horizontální, manuálně ovládané - fasádní okna - Dodávka + montáž	m2	214,92		0 Kč
5.8	Nová povrchová úprava stěn toalet - obklad, standard RAKO - Dodávka + montáž	m2	125,00		0 Kč
5.9	Zrcadlo vložené do obkladu - tl.4mm lepené na stěnu	m2	8,38		0 Kč
Povrchové úpravy					0 Kč
6.0	Systémové příčky				
6.1	Hliníková stěna, dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	m2	65,88		0 Kč
6.2	Hliníková stěna - segment 600x2700mm , dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	kus	8,00		0 Kč
6.3	Bezrámová jednoduše zasklená příčka. S výplní z kalného skla tl. 10 mm. Profily pro zasklení U 20x20(30)x2mm. Povrchová úprava RAL dle volby klienta. Dodávka + montáž	m2	3,60		0 Kč
6.4	Skládací příčky - posuvná stěna plná - dvoubodově zavěšená, parkování mimo osu nosné kolejnice, Rw =47dB, povrchová úprava LTD lamino bílá W980, včetně nosné konstrukce	m2	11,56		0 Kč

6.5	Akustický předěl pod podlahou - skládaná izolace Nobasil MPE tl.100mm volně kladená v pruzích. Dodávka + montáž	mb	33,48		0 Kč
6.6	Akustický předěl nad podhledem v. 400mm - Akustipan 1000x600x80mm kladený na stojeto. Dodávka + montáž	mb	33,48		0 Kč
Systémové příčky					0 Kč
7.0	Dveře				
7.1	Nové dveře dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla) rozměru 800/900x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, sklěňená výplň Connex lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	8,0		0 Kč
7.2	Nové dveře dřevěné rozměru 800/900x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	4,0		0 Kč
7.3	Jednokřídlé dveře do systémové příčky - Dveřní křídlo 830x2700mm dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla). Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky.	ks	10,0		0 Kč
7.4	Dveře dřevěné s požární odolností EI30DP1+C3 rozměru 800x2100mm - lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika, dveřní zarážky.	ks	1,0		0 Kč
7.5	Samozavýrač GEZE TS 3000 s kluznou lištou - Dodávka + montáž	ks	1,0		0 Kč
Dveře					0 Kč
8.0	Ostatní				
8.1	Požární ucpávky kabelových prostupů	kus	4,00		0 Kč
8.2	Nástěnné 3D logo firmy - Provedení barvený extrudovaný polystyren. Velikosti a barvenos dle podkladů - Dodávka + montáž	kus	1,00		0 Kč
Ostatní					0 Kč
9.0	Atypický nábytek				
9.1	Kuchyňka - korpus LTD bílá, dvířka skříňek LTD, pracovní deska - Postformingová deska tl. 38mm, dřez Franke LLL 611, baterie. Součástí položky není cena za spotřebiče.	kus	1,0		0 Kč
9.2	Vysoká šatní skříň - korpus LTD bílá, tyč na ramínka Chrom - délka 3000mm	kus	3,0		0 Kč
9.3	Barový pult - Postformingová deska tl. 38mm, obkladová deska tl.18mm, podpěry chrom - délka 3000mm	kus	1,0		0 Kč
Atypický nábytek					0 Kč
10.0	Spotřebiče				
10.1	Lednice - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.2	Myčka nádobí - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.3	Mikrovlná trouba - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč

10.4	Sklokeramická deska (dvouplotýnka) - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.5	Ostrůvkový odsavač par Elica tube Island, max. výška 1150 mm, včetně 1x uhlíkového filtru - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.6	Elektroická rychlovarná konev - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
Spotřebiče					0 Kč
11.0	Koordinace				
11.1	Zajištění BOZP	kus	1,0		0 Kč
Koordinace					0 Kč
12.0	VRN, ostatní				
12.1	Doprava	kpl	1,0		0 Kč
12.2	Průběžný a finální úklid	kpl	1,0		0 Kč
12.3	Odvoz odpadu - kontejnery	kpl	1,0		0 Kč
12.4	Zakrývání stávajících konstrukcí	kpl	1,0		0 Kč
12.5	Přesun Hmot	kpl	1,0		0 Kč
VRN, ostatní					0 Kč
CENA CELKEM ZA 3.NP					0 Kč
4.NP					
1.0	Demolice				
1.1	Demontáž SDK příček	m2	219,23		0 Kč
1.2	Demontáž skleněných příček - dvojsklo	m2	98,42		0 Kč
1.3	Demontáž skleněných příček - bezrámových	m2	20,12		0 Kč
1.4	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu	m2	65,00		0 Kč
1.5	Demontáž stávající kobercové krytiny	m2	649,20		0 Kč
1.6	Demontáž a zpětná montáž stávající ZP pro navazující konstrukce (prosklené příčky, SDK příčky) vč.dořezů - (20% plochy)	m2	138,60		0 Kč
1.7	Demontáž a zpětná montáž stávající ZP pro úpravy technologií - (30% plochy)	m2	207,90		0 Kč
1.8	Demontáž stávajících dveří	kus	10,00		0 Kč
1.9	Demontáž plného SDK podhledu	m2	43,80		0 Kč
1.10	Demontáž kazet podhledu pro úpravy technologií (80% plochy)	m2	519,36		0 Kč

1.11	Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu pro navazující konstrukce včetně úpravy rastru (prosklené příčky, SDK příčky) - (20% plochy)	m2	129,84		0 Kč
1.12	Demontáž stávající kuchyňky vč spotřebičů	kpl	1,00		0 Kč
1.13	Demontáž zařizovacích předmětů (sprcha, umyvadlo atd.)	kus	2,00		0 Kč
1.14	Demontáž stávajících žaluzií	m2	214,92		0 Kč
1.15	Jádrové vrty do ŽB stěny tl 150mm	kus	4,00		0 Kč
1.16	Odvoz odpadu a suti, kontejnery	kus	10,00		0 Kč
1.17	Vyfrézování otvorů pro nové podlahové krabice	kus	27,00		0 Kč
1.18	Vyfrézování otvorů pro původní podlahové krabice	kus	17,00		0 Kč
1.19	Vyfrézování revizních otvorů pro montáž kabelových rozvodů pod ZP	kus	30,00		0 Kč
1.20	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	kus	19,00		0 Kč
1.21	Odstranění stávající povrchové úpravy stěn toalet - odsekání obkladů	m2	115,00		0 Kč
1.22	Odstranění stávající povrchové úpravy podlah toalet - odsekání dlažby	m2	28,00		0 Kč
Demolice					0 Kč
2.0	Svislé konstrukce SDK				
2.1	SDK příčka s izolací tl 100 mm W112 jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm - Dodávka + montáž	m2	222,21		0 Kč
2.2	SDK příčka s izolací tl 175 mm W116 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm (stěna u kuchyňské linky pro vedení instalace) - Dodávka + montáž	m2	8,59		0 Kč
2.3	SDK předstěna s izolací tl 200 mm W625 deska 1x GKB tl 12,5 mm (stěna pro umístění rozvaděče) - Dodávka + montáž	m2	8,53		0 Kč
2.4	Výztuha UA pro dveře - Dodávka + montáž	kus	4,00		0 Kč
2.5	Výdřevy pomocí OSB desky tl. 15 mm - příplatek k ceně stěny - Dodávka + montáž	m2	20,00		0 Kč
2.6	Rohové profily ALU LPU 2500 - Dodávka + montáž	bm	40,50		0 Kč
2.7	Vytvoření špalety - Dodávka + Montáž	bm	45,90		0 Kč
2.8	Revizní dvířka /klapky - Dodávka + Montáž	kus	4,00		0 Kč
2.9	Napojení na fasádní sloupek	bm	5,40		0 Kč
2.10	Otvory do SDK - Dodávka + Montáž	kus	100,00		0 Kč
Svislé konstrukce SDK					0 Kč
3.0	Podhledy				
3.1	Plný SDK podhled D112, 1x12,5 GKB - Dodávka + montáž	m2	33,00		0 Kč
3.2	SDK čílko výšky 100mm u plného SDK podhledu - opláštění 100mm nad podhled - Dodávka + montáž	mb	21,00		0 Kč
3.3	Revizní dvířka do plného podhledu 600x600mm - Dodávka + montáž	kus	2,00		0 Kč

3.4	Montáž desek podhledu do stávající konstrukce - bez dodávky kazet - po úpravě technologií	m2	519,36		0 Kč
3.5	Lokální oprava SDK lemu u fasády (výmalby, vyspravení, opravy hran)	kpl	1,00		0 Kč
3.6	Dodávka nových kazet podhledu - 600x1200mm	m2	180,00		0 Kč
3.7	Otvory do podhledu	ks	100,00		0 Kč
Podhledy					0 Kč
4.0	Podlahové konstrukce				
4.1	Nová zdvojená podlaha do serveru (antistatická) včetně nových nožiček - Dodávka + Montáž	m2	4,29		0 Kč
4.2	Nový zátěžový koberec, čtverce 500x500mm vč. PVC soklové lišty v. 50mm s vloženým materiálem - Dodávka + montáž	m2	633,84		0 Kč
4.3	Přechodové AL lišty tl. 30mm - Dodávka + Montáž	bm	7,20		0 Kč
4.4	Nová vynilová krytina - Dodávka + montáž	m2	59,16		0 Kč
4.5	Soklová lišta k vynilové podlaze - Dodávka + Montáž	mb	41,30		0 Kč
4.6	Úprava stávající zdvojené podlahy - demontáž a zpětná montáž pro technologie, výměna nožiček, dořezy, vyrovnání atd.	kpl	0,00		0 Kč
4.7	Zadělení otvorů po stávajících podlahových krabicích a revizních otvorech	kus	74,00		0 Kč
4.8	Nová povrchová úprava podlah toalet - dlažba, standard RAKO - Dodávka + montáž	m2	30,84		0 Kč
Podlahové konstrukce					0 Kč
5.0	Povrchové úpravy				
5.1	Příplatek za povrchovou úpravu SDK příčky Q3 - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.2	Grafické polepy na skleněné příčky - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.3	Grafické polepy na SDK příčky - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.4	Nátěr SDK a stávajících konstrukcí barva bílá - standard HET , vodou ředitelná včetně penetrace - Dodávka + montáž	m2	600,00		0 Kč
5.5	Nátěr stěny barva bílá - standard HET , vodou ředitelná včetně penetrace - Dodávka + montáž	m2	170,00		0 Kč
5.6	Nová štuková omítka na stěny	m2	170,00		0 Kč
5.7	Vnitřní žaluzie horizontální, manuálně ovládané - fasádní okna - Dodávka + montáž	m2	214,92		0 Kč
5.8	Nová povrchová úprava stěn toalet - obklad, standard RAKO - Dodávka + montáž	m2	125,00		0 Kč
5.9	Zrcadlo vložené do obkladu - tl.4mm lepené na stěnu	m2	8,38		0 Kč
Povrchové úpravy					0 Kč
6.0	Systémové příčky				

6.1	Hliníková stěna, dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	m2	75,57		0 Kč
6.2	Hliníková stěna - segment 600x2700mm , dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	kus	1,00		0 Kč
6.3	Bezrámová jednoduše zasklená příčka. S výplní z kalného skla tl. 10 mm. Profily pro zasklení U 20x20(30)x2mm. Povrchová úprava RAL dle volby klienta. Dodávka + montáž	m2	4,20		0 Kč
6.4	Akustický předěl pod podlahou - skládaná izolace Nobasil MPE tl.100mm volně kladená v pruzích. Dodávka + montáž	mb	27,99		0 Kč
6.5	Akustický předěl nad podhledem v. 400mm - Akustipan 1000x600x80mm kladený na stojeto. Dodávka + montáž	mb	27,99		0 Kč
Systémové příčky					0 Kč
7.0	Dveře				
7.1	Nové dveře dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla) rozměru 800/900x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, sklěněná výplň Connex, lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	1,00		0 Kč
7.2	Nové dveře dřevěné rozměru 800/900x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	1,00		0 Kč
7.3	Jednokřídlé dveře do systémové příčky - Dveřní křídlo 830x2700mm dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla). Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky.	ks	5,00		0 Kč
7.4	Nové dvoukřídlé dveře dřevěné, plné rozměru 2x800x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	1,00		0 Kč
7.5	Dveře dřevěné s požární odolností EI30DP1+C3 rozměru 800x2100mm - lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika, dveřní zarážky.	ks	1,00		0 Kč
7.6	Samozavírač GEZE TS 3000 s kluznou lištou - Dodávka + montáž	ks	1,00		0 Kč
Dveře					0 Kč
8.0	Ostatní				
8.1	Požární ucpávky kabelových prostupů	kus	4,00		0 Kč
8.2	Nástěnné 3D logo firmy - Provedení barvený extrudovaný polystyren. Velikosti a barvenos dle podkladů - Dodávka + montáž	kus	1,00		0 Kč
Ostatní					0 Kč
9.0	Atypický nábytek				

9.1	Kuchyňka - korpus LTD bílá, dvířka skříňek LTD, pracovní deska - Postformingová deska tl. 38mm, dřez Franke LLL 611, baterie. Součástí položky není cena za spotřebiče.	kus	1,0		0 Kč
9.2	Vysoká šatní skříň - korpus LTD bílá, tyč na ramínka Chrom - délka 3000mm	kus	3,0		0 Kč
9.3	Barový pult - Postformingová deska tl. 38mm, obkladová deska tl.18mm, podpěry chrom - délka 3000mm	kus	1,0		0 Kč
Atypický nábytek					0 Kč
10.0	Spotřebiče				
10.1	Lednice - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.2	Myčka nádobí - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.3	Mikrovlná trouba - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.4	Sklokeramická deska (dvouplotýnka) - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.5	Ostrůvkový odsavač par Elica tube Island, max. výška 1150 mm, včetně 1x uhlíkového filtru - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.6	Elektroická rychlovarná konev - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
Spotřebiče					0 Kč
11.0	Koordinace				
11.1	Zajištění BOZP	kus	1,0		0 Kč
Koordinace					0 Kč
12.0	VRN, ostatní				
12.1	Doprava	kpl	1,0		0 Kč
12.2	Průběžný a finální úklid	kpl	1,0		0 Kč
12.3	Odvoz odpadu - kontejnery	kpl	1,0		0 Kč
12.4	Zakrývání stávajících konstrukcí	kpl	1,0		0 Kč
12.5	Přesun Hmot	kpl	1,0		0 Kč
VRN, ostatní					0 Kč
CENA CELKEM ZA 4.NP					0 Kč
5.NP					
1.0	Demolice				
1.1	Demontáž SDK příček	m2	253,88		0 Kč

1.2	Demontáž skleněných příček - dvojsklo	m2	70,61		0 Kč
1.3	Demontáž skleněných příček - bezrámových	m2	23,36		0 Kč
1.4	Demontáž mobilní příčky včetně nosné kolenice	kpl	1,00		0 Kč
1.5	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu	m2	41,00		0 Kč
1.6	Demontáž stávající kobercové krytiny	m2	536,26		0 Kč
1.7	Demontáž a zpětná montáž stávající ZP pro navazující konstrukce (prosklené příčky, SDK příčky) vč.dořezů - (20% plochy)	m2	113,28		0 Kč
1.8	Demontáž a zpětná montáž stávající ZP pro úpravy technologií - (30% plochy)	m2	169,92		0 Kč
1.9	Demontáž stávajících dveří	kus	9,00		0 Kč
1.10	Demontáž plného SDK podhledu	m2	30,12		0 Kč
1.11	Demontáž kazet podhledu pro úpravy technologií (80% plochy)	m2	429,01		0 Kč
1.12	Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu pro navazující konstrukce včetně úpravy rastru (prosklené příčky, SDK příčky) - (20% plochy)	m2	107,25		0 Kč
1.13	Demontáž stávající kuchyňky vč spotřebičů	kpl	1,00		0 Kč
1.14	Demontáž zařizovacích předmětů (sprcha, umyvadlo atd.)	kus	2,00		0 Kč
1.15	Demontáž stávajících žaluzií	m2	174,96		0 Kč
1.16	Jádrové vrty do ŽB stěny tl 150mm	kus	4,00		0 Kč
1.17	Odvoz odpadu a sutí, kontejnery	kus	10,00		0 Kč
1.17	Vyfrézování otvorů pro nové podlahové krabice	kus	26,00		0 Kč
1.18	Vyfrézování otvorů pro původní podlahové krabice	kus	17,00		0 Kč
1.19	Vyfrézování revizních otvorů pro montáž kabelových rozvodů pod ZP	kus	25,00		0 Kč
1.20	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	kus	9,00		0 Kč
1.21	Odstranění stávající povrchové úpravy stěn toalet - odsekání obkladů	m2	57,00		0 Kč
1.22	Odstranění stávající povrchové úpravy podlah toalet - odsekání dlažby	m2	14,00		0 Kč
Demolice					0 Kč
2.0	Svislé konstrukce SDK				
2.1	SDK příčka s izolací tl 100 mm W112 jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm - Dodávka + montáž	m2	183,03		0 Kč
2.2	SDK příčka s izolací tl 152 mm W118 - bezpečnostní - jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm - Dodávka + montáž	m2	58,08		0 Kč
2.3	SDK příčka s izolací tl 175 mm W116 dvojitá kce ocel profil desky 2x GKBi tl 12,5 mm (stěna u kuchyňské linky pro vedení instalace) - Dodávka + montáž	m2	8,59		0 Kč
2.4	SDK předstěna s izolací tl 200 mm W625 deska 1x GKB tl 12,5 mm (stěnapro umístění rozvaděče) - Dodávka + montáž	m2	4,03		0 Kč

2.5	Výztuha UA pro dveře - Dodávka + montáž	kus	3,00		0 Kč
2.6	Výdřevy pomocí OSB desky tl. 15 mm - příplatek k ceně stěny - Dodávka + montáž	m2	10,00		0 Kč
2.7	Rohové profily ALU LPU 2500 - Dodávka + montáž	bm	35,10		0 Kč
2.8	Vytvoření špalety - Dodávka + Montáž	bm	48,60		0 Kč
2.9	Revizní dvířka /klapky - Dodávka + Montáž	kus	3,00		0 Kč
2.10	Napojení na fasádní sloupek	bm	5,40		0 Kč
2.11	Otvory do SDK - Dodávka + Montáž	kus	100,00		0 Kč
Svislé konstrukce SDK					0 Kč
3.0	Podhledy				
3.1	Plný SDK podhled D112, 1x12,5 GKB - Dodávka + montáž	m2	30,45		0 Kč
3.2	SDK čílko výšky 100mm u plného SDK podhledu - opláštění 100mm nad podhled - Dodávka + montáž	mb	10,00		0 Kč
3.3	Revizní dvířka do plného podhledu 600x600mm - Dodávka + montáž	kus	2,00		0 Kč
3.4	Montáž desek podhledu do stávající konstrukce - bez dodávky kazet - po úpravě technologií	m2	429,01		0 Kč
3.5	Lokální oprava SDK lemu u fasády (výmalby, vyspravení, opravy hran)	kpl	1,00		0 Kč
3.6	Dodávka nových kazet podhledu - 600x1200mm	m2	150,00		0 Kč
3.7	Otvory do podhledu	ks	80,00		0 Kč
Podhledy					0 Kč
4.0	Podlahové konstrukce				
4.1	Nová zdvojená podlaha do serveru (antistatická) včetně nových nožiček - Dodávka + Montáž	m2	22,90		0 Kč
4.2	Nový zátěžový koberec, čtverce 500x500mm vč. PVC soklové lišty v. 50mm s vloženým materiálem - Dodávka + montáž	m2	513,36		0 Kč
4.3	Přechodové AL lišty tl. 30mm - Dodávka + Montáž	bm	6,10		0 Kč
4.4	Nová vinylová krytina - Dodávka + montáž	m2	30,14		0 Kč
4.5	Soklová lišta k vinylové podlaze - Dodávka + Montáž	mb	25,26		0 Kč
4.6	Úprava stávající zdvojené podlahy - demontáž a zpětná montáž pro technologie, výměna nožiček, dořezy, vyrovnání atd.	kpl	0,00		0 Kč
4.7	Zadělání otvorů po stávajících podlahových krabicích a revizních otvorech	kus	68,00		0 Kč
4.8	Nová povrchová úprava podlah toalet - dlažba, standard RAKO - Dodávka + montáž	m2	30,84		0 Kč
Podlahové konstrukce					0 Kč
5.0	Povrchové úpravy				

5.1	Příplatek za povrchovou úpravu SDK příčky Q3 - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.2	Grafické polepy na skleněné příčky - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.3	Grafické polepy na SDK příčky - Dodávka + montáž	m2	0,00		0 Kč
5.4	Nátěr SDK a stávajících konstrukcí barva bílá - standard HET , vodou ředitelná včetně penetrace - Dodávka + montáž	m2	600,00		0 Kč
5.5	Nátěr stěny barva bílá - standard HET , vodou ředitelná včetně penetrace - Dodávka + montáž	m2	110,00		0 Kč
5.6	Nová štuková omítka na stěny	m2	110,00		0 Kč
5.7	Vnitřní žaluzie horizontální, manuálně ovládané - fasádní okna - Dodávka + montáž	m2	174,96		0 Kč
5.8	Nová povrchová úprava stěn toalet - obklad, standard RAKO - Dodávka + montáž	m2	63,00		0 Kč
5.9	Zrcadlo vložené do obkladu - tl.4mm lepené na stěnu	m2	4,19		0 Kč
Povrchové úpravy					0 Kč
6.0	Systémové příčky				
6.1	Hliníková stěna, dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	m2	42,23		0 Kč
6.2	Hliníková stěna - segment 600x2700mm , dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	kus	1,00		0 Kč
6.3	Bezrámová jednoduše zasklená příčka. S výplní z kalného skla tl. 10 mm. Profily pro zasklení U 20x20(30)x2mm. Povrchová úprava RAL dle volby klienta. Dodávka + montáž	m2	22,18		0 Kč
6.4	Akustický předěl pod podlahou - skládaná izolace Nobasil MPE tl.100mm volně kladená v pruzích. Dodávka + montáž	mb	15,64		0 Kč
6.5	Akustický předěl nad podhledem v. 400mm - Akustipan 1000x600x80mm kladený na stojeto. Dodávka + montáž	mb	15,64		0 Kč
Systémové příčky					0 Kč
7.0	Dveře				
7.1	Nové dveře dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla) rozměru 800/900x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, sklěněná výplň Connex lakovaná dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	1,00		0 Kč
7.2	Jednokřídlé dveře do systémové příčky - Dveřní křídlo 830x2700mm dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla). Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky.	ks	5,00		0 Kč

7.3	Dveře dřevěné s požární odolností EI30DP1+C3 rozměru 800x2100mm - lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika, dveřní zarážky.	ks	3,00		0 Kč
7.4	Samozavírač GEZE TS 3000 s kluznou lištou - Dodávka + montáž	ks	3,00		0 Kč
Dveře					0 Kč
8.0	Ostatní				
8.1	Požární ucpávky kabelových prostupů	kus	4,00		0 Kč
8.2	Nástěnné 3D logo firmy - Provedení barvený extrudovaný polystyren. Velikosti a barvenos dle podkladů - Dodávka + montáž	kus	1,00		0 Kč
Ostatní					0 Kč
9.0	Atypický nábytek				
9.1	Kuchyňka - korpus LTD bílá, dvířka skříňek LTD, pracovní deska - Postformingová deska tl. 38mm, dřez Franke LLL 611, baterie. Součástí položky není cena za spotřebiče.	kus	1,0		0 Kč
9.2	Vysoká šatní skříň - korpus LTD bílá, tyč na ramínka Chrom - délka 3000mm	kus	3,0		0 Kč
9.3	Barový pult - Postformingová deska tl. 38mm, obkladová deska tl.18mm, podpěry chrom - délka 3000mm	kus	1,0		0 Kč
Atypický nábytek					0 Kč
10.0	Spotřebiče				
10.1	Lednice - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.2	Myčka nádobí - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.3	Mikrovlnná trouba - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.4	Sklokeramická deska (dvouplotýnka) - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.5	Ostrůvkový odsavač par Elica tube Island, max. výška 1150 mm, včetně 1x uhlíkového filtru - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
10.6	Elektroická rychlovarná konev - standard Whirpool - Dodávka + montáž	kus	1,0		0 Kč
Spotřebiče					0 Kč
11.0	Koordinace				
11.1	Zajištění BOZP	kus	1,0		0 Kč
Koordinace					0 Kč
12.0	VRN, ostatní				
12.1	Doprava	kpl	1,0		0 Kč
12.2	Průběžný a finální úklid	kpl	1,0		0 Kč
12.3	Odvoz odpadu - kontejnery	kpl	1,0		0 Kč
12.4	Zakrývání stávajících konstrukcí	kpl	1,0		0 Kč

12.5	Přesun Hmot	kpl	1,0		0 Kč
VRN, ostatní					0 Kč
CENA CELKEM ZA 5.NP					0 Kč
IV EPS (využití stávajícího systému - přesun hlásičů a přeprogramování)					
1.0	ZTI - zařizovací předměty				
1.1	klozet Jika Olymp - Závěsné WC Olymp, zadní odpad, WC sedátko Olymp New Duroplast - Dodávka + montáž	ks	13,0		0 Kč
1.2	umyvadlo Jika Pure - Umyvadlo Pure 50x34,5 cm, otvor pro baterii vpravo - Dodávka + montáž	ks	20,0		0 Kč
1.3	urinál Jika Golem - GOLEM urinál vnitř.přívod Bílá - Dodávka + montáž	ks	10,0		0 Kč
1.4	baterie Jika Tigo	ks	22,0		0 Kč
1.5	klozet imobilní Jika Olymp Handicap	ks	2,0		0 Kč
1.6	umyvadlo imobilní Jika Mio	ks	2,0		0 Kč
ZTI - zařizovací předměty					0 Kč
2.0	ZTI - kuchyňky + 1 spracha				
2.1	ZTI - kuchyňky + 1 spracha	kpl	1,0		0 Kč
ZTI - kuchyňky + 1 spracha					0 Kč
V ZTI					0 Kč
1.0	Elektro - Strukturovaná kabeláž				
1.1	Rack 42U/800x1100 (komplet)	ks	2,0		0 Kč
1.2	Rack 42U/600x600 (komplet)	ks	1,0		0 Kč
1.3	Napájecí lišta	ks	3,0		0 Kč
1.4	Konektor Cat 6/F	ks	864,0		0 Kč
1.5	Kable Cat 6/F	m	13 200,0		0 Kč
1.6	Patch panel modular 24xSnap-in 1U	ks	18,0		0 Kč
1.7	Organizér 1U	ks	18,0		0 Kč
1.8	Patch Cord UTP Cat 6, grey 2m	ks	400,0		0 Kč
1.9	Patch Cord UTP Cat 6, grey 3m	ks	400,0		0 Kč
1.10	Patch Cord UTP Cat 6, grey 5m	ks	64,0		0 Kč
1.11	zásuvka 2x RJ45 do podlažní krabice	ks	210,0		0 Kč
1.12	zásuvka 2x RJ45 na zeď	ks	27,0		0 Kč
1.13	Trubka 4020 HF	m	290,0		0 Kč

1.14	Příchytka 5320 LB	ks	290,0		0 Kč
1.15	hmoždinka 6/45	ks	1 600,0		0 Kč
1.16	Protipožární materiál	kpl	1,0		0 Kč
1.17	Drobný instalační materiál	kpl	1,0		0 Kč
1.18	Instalace vč. dopravy	kpl	1,0		0 Kč
1.19	Demontáž	kpl	1,0		0 Kč
1.20	Testování	kpl	1,0		0 Kč
1.21	Dokumentace	kpl	1,0		0 Kč
VI	Elektro - Strukturovaná kabeláž				0 Kč
1.0	Elektro - Strukturovaná kabeláž				
1.1	Kabel 3Jx2,5	m	6 980,0		0 Kč
1.2	Kabel 3Jx1,5	m	3 640,0		0 Kč
1.3	Kabel 5Jx1,5	m	790,0		0 Kč
1.4	Ostatní kabely	m	280,0		0 Kč
1.5	Zásuvka tango vč. krabice, rámečku	ks	120,0		0 Kč
1.6	Spínač jednopólový, 230V, 10A, ř.1, vč. rámečku	ks	1,0		0 Kč
1.7	Přepínač sériový, 230V, 10A, ř.5, vč. rámečku	ks	136,0		0 Kč
1.8	Tlačítko 230V, 10A, ř.1/0So, vč. Rámečku S DOUTNAVKOU	ks	11,0		0 Kč
1.9	Přepěťová ochrana	ks	27,0		0 Kč
1.11	LED panel 46W UGR <19	ks	0,0		0 Kč
1.12	NITOR LED 16W	ks	0,0		0 Kč
1.13	LED pásek	ks	0,0		0 Kč
1.14	NANOLED PANIC	ks	0,0		0 Kč
1.15	OSRAM DALI	ks	0,0		0 Kč
1.16	Žlaby vč. příslušenství	m	840,0		0 Kč
1.17	Rozvaděče, napojení	ks	6,0		0 Kč
1.18	Protipožární materiál	kpl	1,0		0 Kč
1.19	Drobný instalační materiál	kpl	1,0		0 Kč
1.20	Instalace vč. dopravy	kpl	1,0		0 Kč
1.21	Demontáž	kpl	1,0		0 Kč
1.22	Přesun a úprava podlažních krabic	kpl	1,0		0 Kč
1.23	Revize	kpl	1,0		0 Kč
1.24	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,0		0 Kč

1.0	Videovrátník				
1.1	Instalace vč. dopravy	kpl	1,0		0 Kč
1.2	Zařízení včetně zámku	kpl	1,0		0 Kč
X	Videovrátník				0 Kč
1.0	Motorgenerátor - odhad ceny				
1.1	Instalace vč. dopravy	kpl	1,0		0 Kč
1.1	Generátor	kpl	1,0		0 Kč
1.1	Rozvaděč, trasy, kabel, protipožární utěsnění	kpl	1,0		0 Kč
1.1	Revize, uvedení do provozu	kpl	1,0		0 Kč

1.0	Výměna podhledů v celé ploše				
var 1	AMF-Thermatex Alpha VTS-24 - Polozapuštěná hrana E 600x600x19mm $\alpha_w=0,95$	m2	1 834,66		0 Kč
var 2	AMF-Thermatex Antaris VTS-24 - Polozapuštěná hrana E 600x600x19mm $\alpha_w=0,90$	m2	1 834,66		0 Kč
+	Demontáž stávajícího podhledu + včetně odvozu odpadu	m2	1 834,66		0 Kč

A	Demontáž kazet podhledu pro úpravy technologií (80% plochy)	m2	1 467,73		0 Kč
B	Demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu pro navazující konstrukce včetně úpravy rastru (prosklené příčky, SDK příčky) - (20% plochy)	m2	366,93		0 Kč
C	Montáž desek podhledu do stávající konstrukce - bez dodávky kazet - po úpravě technologií	m2	1 467,73		0 Kč
D	Dodávka nových kazet podhledu - 600x1200mm	m2	510,00		0 Kč
Celkový odpočet					0 Kč

6.0	Systémové příčky				
------------	-------------------------	--	--	--	--

6.2	Hliníková stěna - segment 600x2700mm , dvojitě zasklená příčka s vloženými horizontálními žaluziemi. Zasklení ze skla kaleného tl. 8 a 6mm. Povrchová úprava profilů - RAL dle volby klienta. Akustický útlum Rw = 42dB. Dodávka a montáž	kus	1,00		0 Kč
Systémové příčky					0 Kč
7.0	Dveře				
7.1	Nové dveře dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla) rozměru 800/900x2100 - Bezfalcové dveře do obložkové zárubně, sklěněná výplň Connex lakované dle RAL. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní zarážky.	ks	1,00		0 Kč
7.2	Jednokřídlé dveře do systémové příčky - Dveřní křídlo 830x2700mm dřevěné z 1/3 prosklené (pruh skla). Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky.	ks	1,00		0 Kč
Dveře					0 Kč

8.1	Jednokřídlé dřevěné dveře do SDK příčky - Dveřní křídlo 830x2650mm dřevěný rám cca š. 120mm, prosklené. Sklo bezpečnostní Connex 3.3.1. Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky. Akustická neprůzvučnost 31dB.	ks	1,00		0 Kč
8.2	Jednokřídlé hliníkové dveře do SDK příčky - Dveřní křídlo 830x2650mm hliníkový rám cca š. 120mm, prosklené. Sklo bezpečnostní Connex 3.3.1. Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky. Akustická neprůzvučnost 31dB.	ks	1,00		0 Kč
8.3	Jednokřídlé dřevěné dveře do systémové příčky - Dveřní křídlo 830x2650mm dřevěný rám cca š. 120mm, prosklené. Sklo bezpečnostní Connex 3.3.1. Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky. Akustická neprůzvučnost 31dB.	ks	1,00		0 Kč
8.4	Jednokřídlé hliníkové dveře do systémové příčky - Dveřní křídlo 830x2650mm hliníkový rám cca š. 120mm, prosklené. Sklo bezpečnostní Connex 3.3.1. Zárubeň je tvořena systémovými profily. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky. Akustická neprůzvučnost 31dB.	ks	1,00		0 Kč
8.5	Jednokřídlé dřevěné dveře do SDK příčky - Dveřní křídlo 830x2650mm dřevěný rám cca š. 120mm, prosklené. Sklo bezpečnostní Connex 3.3.1. Zárubeň obložková. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB a zarážky. Akustická neprůzvučnost 32dB.	ks	1,00		0 Kč

8.6	Jednokřídlé dveře do SDK příčky - Dveřní křídlo 830x2050mm dřevěné prosklené (dvojsklo akustické v rámečku) + 650mm plný nadsvětlík. Zárubeň obložková - lakovaná. Dodávka a montáž vč. kování klika/klika standard M&T, dveřní vložky FAB, zarážky a padací lišty FERRO S. Akustická neprůzvučnost 40dB.	ks	1,00		0 Kč
-----	---	----	------	--	------